

# COMPUTO METRICO

**OGGETTO:** Realizzazione di un'area di sosta veicoli temporanea in Contrada Santa Pelagina


**COMMITTENTE:**

Data, 06/06/2024

**IL TECNICO**

In fede  
Geom. Graziano Chiruzzi



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	<b>LAVORI A MISURA</b>							
1 A.01.015.01	Apripista cingolato per lavori di scavo, carico, trasporto, scarico e spandimento di terre, per potenza misurata al volano in condizioni di impiego: fino a 110 kw (148 HP), a caldo Pulizia terreno e scoticamento per una profondità media di 20cm Stesa e modellazione materiale					8,00 8,00		
	SOMMANO ora					16,00	114,55	1'832,80
2 B.01.020.01	Compenso per la compattazione dei rilevati di qualsiasi specie dei materiali provenienti sia dagli scavi, sia da cave di prestito compreso l'onere della sagomatura delle scarpate e ... ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, per strati non superiori a cm. 50					660,00 660,00	1,93	1'273,80
3 E.02.014.01	Inerti derivanti pietrischetti, graniglie e sabbie di scorie da acciaieria, aventi pezzatura compresa tra mm. 0,01 e mm. 14, forniti in opera al di sotto dei rilevati e della sovra ... sa la compattazione meccanica, su superfici appositamente configurate secondo le istruzioni della D.L. granella, 0-4 mm. Area di parcheggio		110,00	60,000	0,100	660,00 660,00	24,29	16'031,40
4 NP.01	Intervento per la realizzazione della delimitazione perimetrale del parcheggio temporaneo, costituito prevalentemente da paletti e corda comprensivo della fornitura del materiale di posa Corda e accessori abbinati - Pali in legno di castagno di tessitura in testa cm 6-8 e altezza 1,5 -2,00					1,00 1,00	1'100,00	1'100,00
5 A.01.052.01	Battipalo azionato a motore di qualsiasi tipo, fino a Kg. 800, compreso l'operatore					11,00 11,00	76,92	846,12
	SOMMANO ora							
	Parziale LAVORI A MISURA euro							21'084,12
	TOTALE euro							21'084,12
	Data, 06/06/2024							
	<div>Il Tecnico Graziano Chiruzzi </div>							
	A RIPORTARE							