

COMUNE DI POLICORO

(Provincia di Matera)



ECONOMIE PICCOLE OPERE L. 160/2019 ART.1 COMMA 29

**INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VOLTO
ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE LA SOSTITUZIONE
DEGLI INFISSI DELLA STRUTTURA SPORTIVA PALAOLIMPIA**

CUP: C84J25001110001

Titolo:

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Data:

Dicembre 2025

Committente:

COMUNE DI POLICORO

Scala:

/

Il Progettista

Ing. Enza Labriola

Il R.U.P.

ing. Pietro Lence

Elaborato:

Gen. 3

COMUNE DI POLICORO
PROVINCIA DI MATERA

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO:

INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VOLTO ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE LA SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI DELLA STRUTTURA SPORTIVA PALAOLIMPIA". CUP: C84J25001110001.

COMMITTENTE:

Comune di Policoro

Data, 17/12/2025

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
	RIMOZIONI SMALTIMENTI (SpCat 1)							
1 / 1 B.02.023.01	Rimozione di serramenti in ferro o metallo, compreso gli oneri di cui alla voce rimozione serramenti in legno. Sono esclusi i ponteggi e gli oneri per il trasporto e per il conferi ... trattamento rifiuti o scarica: di serramenti in ferro per finestre balconi, porte interne con superficie sup. a 2 mq; 1- PORTA INGRESSO INFISSO TIPO 1 2 - INFISSO TIPO 2 3 - INFISSO TIPO 3 4- INFISSO TIPO 4 5- INFISSO TIPO 5 6- INFISSO TIPO 6 7 - INFISSO TIPO 7	2,00 16,00 4,00 2,00 10,00 10,00 2,00	2,00 3,60 3,60 1,98 4,45 4,30 2,04	2,950 2,000 2,000 2,380 1,400 1,000 2,440		11,80 115,20 28,80 9,42 62,30 43,00 9,96		
	SOMMANO mq					280,48	7,37	2'067,14
2 / 2 B.25.001.01	Trasporto a scarica, o a impianto di trattamento con autocarro di portata non inferiore a 8,5 t del materiale di risulta di qualsiasi natura o specie, anche se bagnato, a qualsiasi ... o, lo scarico, ed il ritorno a vuoto escluso oneri per conferimento a scarica autorizzata: con autocarro per ogni Km.; Trasporto vecchi infissi	12,00			30,000	360,00		
	SOMMANO mc/km					360,00	0,57	205,20
3 / 3 B.25.004.14	Conferimento a sito e/o a scarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... rifiuti, compilato in ogni sua parte, che sara' consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. cer 17 04 02 - alluminio Incidenza 10% alluminio *(par.ug.=12,00*0,10)	1,20			25,000	30,00		
	SOMMANO ql					30,00	7,00	210,00
4 / 11 B.25.004.07	Conferimento a sito e/o a scarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... ione rifiuti, compilato in ogni sua parte, che sara' consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. cer 17 02 02 - vetro 90% Incidenza vetro *(par.ug.=+0,9*12)	10,80			24,000	259,20		
	SOMMANO ql					259,20	1,93	500,26
	NUOVI INFISSI (SpCat 2)							
5 / 5 np.001	Fornitura e posa in opera di porta antipanico a due ante con sopraluce fisso telaio in alluminio colore VERDE RAL 6005 e vetro termico basso emissivo 33,1-16-argon-33,1. L'infisso ... 12208 classe 9A, resistenza al vento conforme alla norma UNI EN 12210 classe C5 - PORTA 2 ANTE ANTIPANICO 2000x2950 mm					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	2'490,00	4'980,00
6 / 6 np 002	Fornitura e posa in opera di infisso a taglio termico telaio in alluminio colore VERDE RAL 6005 e vetro termico basso emissivo 33,1-16-argon-33,1. L'infisso dovrà esser certificato ... za al vento conforme alla norma UNI EN 12210 classe C5 - INFISSO A TRE LUCI DI CUI 2 FISSE AD UNA APRIBILE 3600x2000 mm					16,00		
	A R I P O R T A R E					16,00		7'962,60

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					16,00		7'962,60
	SOMMANO cadauno					16,00	1'605,00	25'680,00
7 / 7 np 003	Fornitura e posa in opera di infisso a taglio termico telaio in alluminio colore VERDE RAL 6005 e vetro termico basso emissivo 33,1-16-argon-33,1. L'infisso dovrà esser certificato ... 12208 classe 9A, resistenza al vento conforme alla norma UNI EN 12210 classe C5 - INFISSE A TRE LUCI FISSE 3600x2000 mm					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	1'412,91	5'651,64
8 / 8 np 004	Fornitura e posa in opera di porta antipanico a due ante telaio in alluminio colore VERDE RAL 6005 e vetro termico basso emissivo 33,1-16-argon-33,1. L'infisso dovrà esser certificato ... 2208 classe 9A, resistenza al vento conforme alla norma UNI EN 12210 classe C5 - PORTA 2 ANTE ANTIPANICO 1980 x 2380 mm					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	2'134,48	4'268,96
9 / 9 np 005	Fornitura e posa in opera di invetriata fissa a tre luci telaio in alluminio colore VERDE RAL 6005 e vetro termico basso emissivo 33,1-16-argon-33,1. L'infisso dovrà esser certificato ... a UNI EN 12208 classe 9A, resistenza al vento conforme alla norma UNI EN 12210 classe C5 - FISSA 3 ANTE 4450 x 1400 mm					10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	1'249,22	12'492,20
10 / 10 np 006	Fornitura e posa in opera di finestra a nastro a tre luci, parte centrale apribile vasistas, telaio in alluminio colore VERDE RAL 6005 e vetro termico basso emissivo 33,1-16-argon- ... to conforme alla norma UNI EN 12210 classe C5 - Finestra a nastro con parte centrale vasistas apribile 4300 x 1000 mm					10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	1'113,68	11'136,80
11 / 12 np 008	Fornitura e posa in opera di porta antipanico, telaio in alluminio colore VERDE RAL 6005 e vetro termico basso emissivo 33,1-16-argon-33,1. L'infisso dovrà esser certificato e conforme alla norma UNI EN 12210 classe C5 - Porta antipanico con sopraluce fisso e invetriate laterali fisse 2040 x 2440 mm					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	2'174,93	4'349,86
	ONERI DELLA SICUREZZA (SpCat 3)							
12 / 4 A.01.047.06	Nolo di autoscala, piattaforma di lavoro o automezzo con braccio telescopico completo di cestello, dati in sito, compresi viaggio per a e da luogo d'impegno all'inizio ed al termine del nolo, permessi comunali compresi. piattaforma per altezza fino a 35 mt. (a caldo)					8,00		
	SOMMANO ora					8,00	143,13	1'145,04
	Parziale LAVORI A MISURA euro							72'687,10
	T O T A L E euro							72'687,10

	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

[illegible]