

COMUNE DI POLICORO

(Provincia di Matera)



ECONOMIE PICCOLE OPERE L. 160/2019 ART.1 COMMA 29

**INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VOLTO
ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE LA SOSTITUZIONE
DEGLI INFISSI DELLA STRUTTURA SPORTIVA PALAOLIMPIA**

CUP: C84J25001110001

Titolo:

STIMA INCIDENZA MANODOPERA

Data:

Dicembre 2025

Committente:

COMUNE DI POLICORO

Scala:

/

Il Progettista

Ing. Enza Labriola

Il R.U.P.

ing. Pietro Lence

Elaborato:

Gen. 5

COMUNE DI POLICORO
PROVINCIA DI MATERA

pag. 1

STIMA INCIDENZA MANODOPERA

OGGETTO:

INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VOLTO ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE LA SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI DELLA STRUTTURA SPORTIVA PALAOLIMPIA". CUP: C84J25001110001.

COMMITTENTE:

Comune di Policoro

Data, 17/12/2025

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O					
	LAVORI A MISURA					
1 A.01.047.06	Nolo di autoscala, piattaforma di lavoro o automezzo con braccio telescopico completo di cestello, dati in sito, compresi viaggio per a e da luogo d'impegno all'inizio ed al termine del nolo, permessi comunali compresi. piattaforma per altezza fino a 35 mt. (a caldo) SOMMANO ora	8,00	143,13	1'145,04	249,62	21,800
2 B.02.023.01	Rimozione di serramenti in ferro o metallo, compreso gli oneri di cui alla voce rimozione serramenti in legno. Sono esclusi i ponteggi e gli oneri per il trasporto e per il conferi ... trattamento rifiuti o discarica: di serramenti in ferro per finestre balconi, porte interne con superficie sup. a 2 mq; SOMMANO mq	280,48	7,37	2'067,14	1'609,89	77,880
3 B.25.001.01	Trasporto a discarica, o a impianto di trattamento con autocarro di portata non inferiore a 8,5 t del materiale di risulta di qualsiasi natura o specie, anche se bagnato, a qualsia ... o, lo scarico, ed il ritorno a vuoto escluso oneri per conferimento a discarica autorizzata: con autocarro per ogni Km.;; SOMMANO mc/km	360,00	0,57	205,20	50,40	24,560
4 B.25.004.07	Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... ione rifiuti, compilato in ogni sua parte, che sara' consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. cer 17 02 02 - vetro SOMMANO ql	259,20	1,93	500,26	0,00	
5 B.25.004.14	Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... rifiuti, compilato in ogni sua parte, che sara' consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. cer 17 04 02 - alluminio SOMMANO ql	30,00	7,00	210,00	0,00	
6 np 002	Fornitura e posa in opera di infisso a taglio termico telaio in alluminio colore VERDE RAL 6005 e vetro termico basso emissivo 33,1-16-argon-33,1. L'infisso dovrà esser certificata ... za al vento conforme alla norma UNI EN 12210 classe C5 - INFISSE A TRE LUCI DI CUI 2 FISSE AD UNA APRIBILE 3600x2000 mm SOMMANO cadauno	16,00	1'605,00	25'680,00	165,76	0,645
7 np 003	Fornitura e posa in opera di infisso a taglio termico telaio in alluminio colore VERDE RAL 6005 e vetro termico basso emissivo 33,1-16-argon-33,1. L'infisso dovrà esser certificata ... 12208 classe 9A, resistenza al vento conforme alla norma UNI EN 12210 classe C5 - INFISSE A TRE LUCI FISSE 3600x2000 mm SOMMANO cadauno	4,00	1'412,91	5'651,64	41,44	0,733
8 np 004	Fornitura e posa in opera di porta antipanico a due ante telaio in alluminio colore VERDE RAL 6005 e vetro termico basso emissivo 33,1-16-argon-33,1. L'infisso dovrà esser certif ... 2208 classe 9A, resistenza al vento conforme alla norma UNI EN 12210 classe C5 - PORTA 2 ANTE ANTIPANICO 1980 x 2380 mm SOMMANO cadauno	2,00	2'134,48	4'268,96	20,72	0,485
9 np 005	Fornitura e posa in opera di invetriata fissa a tre luci telaio in alluminio colore VERDE RAL 6005 e vetro termico basso emissivo 33,1-16-argon-33,1. L'infisso dovrà esser certif ... a UNI EN 12208 classe 9A, resistenza al vento conforme alla norma UNI EN 12210 classe C5 - FISSA 3 ANTE 4450 x 1400 mm SOMMANO cadauno	10,00	1'249,22	12'492,20	0,00	
10 np 006	Fornitura e posa in opera di finestra a nastro a tre luci, parte centrale apribile vasistas, telaio in alluminio colore VERDE RAL 6005 e vetro termico basso emissivo 33,1-16-argon- ... to conforme alla norma UNI EN 12210 classe C5 - Finestra a nastro con parte centrale vasistas apribile 4300 x 1000 mm SOMMANO cadauno	10,00	1'113,68	11'136,80	103,60	0,930
11 np 008	Fornitura e posa in opera di porta antipanico, telaio in alluminio colore VERDE RAL 6005 e vetro termico basso emissivo 33,1-16-argon-33,1. L'infisso dovrà esser certificato e ga ... rme alla norma UNI EN 12210 classe C5 - Porta antipanico con sopraluce fisso e invetriate laterali fisse 2040 x 2440 mm SOMMANO cadauno	2,00	2'174,93	4'349,86	20,72	0,476
12 np.001	Fornitura e posa in opera di porta antipanico a due ante con sopraluce fisso telaio in alluminio colore VERDE RAL 6005 e vetro termico basso emissivo 33,1-16-argon-33,1. L'infisso ... 12208 classe 9A, resistenza al vento conforme alla norma UNI EN 12210					
	A R I P O R T A R E			67'707,10	2'262,15	

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			67'707,10	2'262,15	
	classe C5 - PORTA 2 ANTE ANTIPANICO 2000x2950 mm	2,00	2'490,00			
	SOMMANO cadauno			4'980,00	20,72	0,416
	Parziale LAVORI A MISURA euro			72'687,10	2'282,87	3,141
	T O T A L E euro			72'687,10	2'282,87	3,141
	A R I P O R T A R E					

COMMITTENTE:

[illegible]